

**ARAP**  
**AGENZIA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE PESCARA**  
UNITA' TERRITORIALE n. 5 del SANGRO  
Contrada Selva Piana, 100 - 66034 Casoli (Chieti)

**OGGETTO: Progetto SAI/SV/873/3 - COMPLETAMENTO NORMATIVO E FUNZIONALE DEL DEPURATORE CONSORTILE AGGLOMERATO INDUSTRIALE DI ATESSA-PAGLIETA**  
**PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO VARIANTE 2° STRALCIO -**  
**3° INTERVENTO: LAVORI DI RIPRISTINO CARRIPONTE.**  
**4° INTERVENTO: REALIZZAZIONE COMPARTO TRITURAZIONE E DISOLEATURA IN TESTA ALL'IMPIANTO.**  
**5° INTERVENTO: POTENZIAMENTO IMPIANTO DI DISIDRATAZIONE.**  
**6° INTERVENTO: ADEGUAMENTO VASCA DI COMPENSO, BACINO DI OSSIDAZIONE.**

**elaborati tecnico-economici**

Allegato 5.2:  
**SOMMARIO DEI LAVORI**

il Responsabile del servizio <i>Ing. Tommaso Impicciatore</i>	il Progettista <i>Ing. Ugo Vizioli</i>
il Responsabile del procedimento <i>Ing. Mario Martinelli</i>	collaborazione ingegneristica <i>Ing. Valeria Vizioli</i> <i>Ing. Serena Vizioli</i>
Data  5 settembre 2016_agg.	

Commessa	Identificazione file	REV.1	REV.2	REV.3
A.2.1.34				

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
	<b><u>LAVORI A MISURA</u></b>			
1 3.Z.1	Lavori di ripristino del funzionamento di n°2 carroponti esistenti nella stazione di arrivo delle acque reflue (grigliatura, disoleatura, dissabbiatura e sollevamento liquami), me ... o altro necessario per il ripristino completo e la messa in funzione, comprese prove, collaudi e quanto altro necessario SOMMANO a corpo	1,00	16'000,00	16'000,00
2 3.Z.2	Lavori di ripristino del funzionamento di n°2 carroponti esistenti nelle n°2 vasche di chiariflocculazione mediante: "Smontaggio dei 2 carroponti esistenti ivi compresi i colleg ... ltro necessario per il ripristino completo e la messa in funzione, comprese prove, collaudi e quanto altro necessario: SOMMANO a corpo	1,00	50'000,00	50'000,00
3 4.Z.1	FORNITURA E POSA IN OPERA DI POMPA TRITURATRICE, avente le seguenti caratteristiche: "Potenza nominale di 7.5 KW; "Potenza P di 2.90 Kw ; "Prevalenza H di 9.00 mt.; "Giri/m ... ema di progetto; "Ogni altro onere e magistero per dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte e collaudata. SOMMANO cadauno	1,00	11'300,00	11'300,00
4 4.Z.2	FORNITURA E POSA IN OPERA DI DISOLEATORE GRAVITAZIONALE CON FILTRO A COALESCENZA, avente le seguenti caratteristiche: "Capacità nominale di 5.000 litri; "Portata massima di 16, ... ltro occorrente; "Ogni altro onere e magistero per dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte e collaudata. SOMMANO cadauno	1,00	11'100,00	11'100,00
5 4.Z.3	REALIZZAZIONE DELLA LINEA DI SCARICO dal pozzetto esistente contenente la pompa trituratrice di progetto al pozzetto di scarico esistente in corrispondenza dell'idrociclone, come d ... altro occorrente; "Ogni altro onere e magistero per dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte e collaudata. SOMMANO cadauno	1,00	10'500,00	10'500,00
6 5.Z.1	Fornitura e posa in opera di centrifuga per disidratazione fanghi, compreso montaggio e messa in esercizio di: "N.1 idroestrattore centrifugo (brevemente denominato "centrifuga" ... a regola d'arte, funzionante e collaudata e con tutti gli accorgimenti tali da consentire il minor consumo energetico SOMMANO cadauno	1,00	238'000,00	238'000,00
7 5.Z.2	Lavori di riparazione ed adeguamento alla vigente normativa della esistente nastropressa del marca Ecomacchine, mediante le seguenti forniture e posa in opera con annesse lavorazi ... parecchiatura perfettamente funzionante, collaudata e rispondente alla vigente normativa di sicurezza e quant'altro SOMMANO a corpo	1,00	48'500,00	48'500,00
8 6.001	Sistema di regolazione e misura dei flussi in ingresso ed uscita all'impianto di depurazione dalla esistente UNITA' VASCA DI COMPENSO, mediante la fornitura in opera, chiavi in m ... ell'impianto. SOMMANO a corpo	1,00	28'000,00	28'000,00
9 6.014	Realizzazione di tettoia in acciaio a protezione soffianti del comparto bacino di ossidazione, secondo i disegni esecutivi di progetto, compresi le opere murarie di demolizione de ... opera perfettamente ultimata e collaudata a regola d'arte. Compresi gli oneri per la presenza di eventuali sottoservizi. SOMMANO a corpo	1,00	24'000,00	24'000,00
10 6.4.1	Fornitura e posa in opera nel comparto biologico di ossidazione vasca n°5 di un sistema di ossigenazione a bolle sottili realizzato con diffusori a disco da 9" a membrana, montati ... tutti gli accorgimenti tali da consentire il minor consumo energetico. Cad per ogni linea formata da n°6 reti euro SOMMANO a corpo	2,00	87'000,00	174'000,00
11 6.Z.18	Fornitura e posa in opera di soffiante a vite, oil free volumetriche monostadio o bistadio, raffreddate ad aria e concepite per essere utilizzate nei campi di pressione che vanno d ... egola d'arte, funzionante e collaudata e con tutti gli accorgimenti tali da consentire il minor consumo energetico. SOMMANO cadauno	2,00	167'500,00	335'000,00
	A R I P O R T A R E			946'400,00

COMMITTENTE:

[illegible]

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIPFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			946'400,00
12 S.1	<u>LAVORI A CORPO</u>			
	Compenso per oneri estrinseci sicurezza cantiere			
	SOMMANO	1,00	24'900,00	24'900,00
	Parziale LAVORI A CORPO euro			24'900,00
	T O T A L E euro			971'300,00
	Data, 05/09/2016			
	A R I P O R T A R E			